

長与町新図書館等複合施設サイン製作業務委託 縦覧設計書

業務名 長与町新図書館等複合施設サイン製作業務委託

No.	区分	品名・仕様	数量	単位	単価	金額
1	A1	館全体マップ アルミ複合板 t3mm インクジェットシート貼	2	ヶ所		
2	A2	1Fマップ アルミ複合板 t3mm インクジェットシート貼	1	ヶ所		
3	A3	2Fマップ アルミ複合板 t3mm インクジェットシート貼	2	ヶ所		
4	B	突き出しサイン H230 集成材+シート貼り等（見積各社仕様参照）	16	ヶ所		
5	B'	突き出しサイン H470 集成材+シート貼り等（見積各社仕様参照）	1	ヶ所		
6	C	置きサイン ポプラ合板等・アルミ複合板表示	7	ヶ所		
7	E1~34,39	テキストサイン カッティングシート貼／シート切り文字	81	ヶ所		
8	E36	ガラス衝突防止サイン カッティングシート貼／シート切り文字	1	式		
9	E37	返却ポスト カッティングシート貼／シート切り文字	1	ヶ所		
10	E38	階別サイン アルミ複合板 t3mm インクジェットシート貼	2	ヶ所		
11	F-1	スタンドサイン（休館日） 表面材・アクリル樹脂等（見積各社仕様参照）	2	ヶ所		
12	F-2	スタンドサイン（A3横サイズ） 枠・アクリル樹脂等（見積各社仕様参照）	15	ヶ所		
13	F-3	スタンドサイン（A4横サイズ） 枠・アクリル樹脂等（見積各社仕様参照）	15	ヶ所		
14	F-4	壁付けサイン（A3縦サイズ） 枠・アクリル樹脂等（見積各社仕様参照）	5	ヶ所		
15	F-5	壁付けサイン（A4横サイズ） 枠・アクリル樹脂等（見積各社仕様参照）	5	ヶ所		
16	F-6	卓上サイン（A4） アクリル等（見積各社仕様参照）	25	ヶ所		

17	F-7	卓上サイン（A6） アクリル等（見積各社仕様参照）	50	ヶ所
18	13	一般書架側板サイン W440×H600 スチール・アクリル	70	ヶ所
19	13a	一般書架側板サイン W450×H420 スチール・アクリル	21	ヶ所
20	13b	一般書架側板サイン W240×H360 スチール・アクリル	14	ヶ所
21	C-1	大サイン H214×W214 アクリル等	60	ヶ所
22	C-2	中サイン H214×W214 アクリル等	200	ヶ所
23	C-3	小サイン H182 アクリル等	250	ヶ所
24	C-4	棚見出し H18×W200 アクリル等	200	ヶ所
25	d	棚番号 H20 SUS切り文字・レーザーカット等	100	ヶ所
26	D1	床面サイン タイル切り文字等／染色	1	ヶ所
27	D2	床面サイン カーペット切り文字	2	ヶ所
28		現場施工費	1	式
29		運搬費・諸経費	1	式

小計
小計（千円未満切り捨て）
設計金額（税抜）
消費税（10%）
設計金額（税込）